



**Objekt: 22.02 Sanierung Gemeindehaus / Turnhalle
8919 Rottenschwil**

22.02 B/KV/fassaden.doc

Beschrieb und Kostenvoranschlag für Fassadensanierung

211.1	Fassadengerüst	- Gerüst nach Vorschrift über alle Fassanden erstellen	16'700
214	Montagebau in Holz	- sämtliche Holzverkleidungen/ Verschalungen entfernen und in neuem Holz erstellen alles fertig behandelt (Metall mit Imitation + 7'000.--)	7'000
222	Spenglerarbeiten	- Sockelbleche	2'000
226	Fassadenbau	- Bei best. Fassaden Schäden entfernen und entsorgen Grund-+ Deckputze ergänzen Spez. Sockelputz + Dilatationsfugen erstellen Risse reparieren	9'500
228	Sonnenschutz	- Rafflamellenstoren ersetzen (Turnhalle, Kindergarten, Sitzungszimmer 1+2, Finanzverwaltung) mit allen Nebenarbeiten. Teilweise mit Elektroantrieb, teilweise mit Gelenkkurbel. (Ausführung Fa. Griesser Aadorf)	18'500
230	Elektrisch	- Alle notwendigen Anpassungen	2'000
285	Malerarbeiten	- Fassaden mit Hochdruck reinigen Sämtliche Abdeck-+ kleine Reparaturarbeiten Fassadenwände grundieren und 1 x streichen Holzwerk waschen, schleifen, auffrischen und Lasurbehandeln Beton auffrischen in Betonfinish Fenster und Türen waschen + Nass anschleifen plus grundieren und lackieren dito Simse	54'000
289	Diverses/Reserve	Unvorhergesehenes	5'000
291	Architekt/Bauleitung	sämtliche Architektur-Bauleiter Leistungen	16'500



421 Umgebung

Entlang der Fassaden
ausgraben und Verbundsteine
entfernen und wiederverlegen
(keine Offerte)

6'000

137'200